

Fecha: 8 de Febrero del 2010

Cliente:

Lugar de realización de la obra:

Teléfono:

## Presupuesto

Capitulo 1	Concepto: Demolición	M/Unds.	Precio M2/Und.	Importe
1.1	Demolición de plaqueta existente, desmontaje de sanitarios, bañera y ducha, retirada de enfoscado, grifería, espejos y todo el material existente en los dos baños con traslado de escombros a vertedero oficial.	2	365	730
1.2	Desmontaje de puertas de paso existentes en toda la vivienda, incluida la puerta de entrada al salón, con traslado de escombros a vertedero oficial.	8	60	480
1.3	Desmontaje de puertas correderas de armarios con traslado de escombros a vertedero oficial.	4	60	240
Capitulo 2	<b>Fontanería, saneamientos, calefacción y electricidad.</b>			
2.1	Creación de un punto de fontanería con objeto de recibir la toma del plato de ducha que se mueve en el baño principal (1)	1	1	180
2.2	Suministro e instalación de inodoro suspendido modelo Meridian marca Roca	2	390	780
2.3	Suministro e instalación de lavabo modelo Diverta marca Roca bajo encimera.	2	145	290
2.4	Suministro y colocación de radiador toallero marca Roca color cromo mate encima de inodoro suspendido (con punto de calefacción incluido).	1	225	225
2.5	Realización de platos de ducha de obra, impermeabilizado y totalmente aislado para recibir azulejo rectificado.	2	375	750
2.6	Suministro y colocación grifería de ducha mezcladora empotrada modelo ESMAL marca ROCA.	2	119	238
2.7	Suministro y colocación de grifería para lavabo modelo ESMAL marca ROCA, sobre encimera.	2	110	220
Capitulo 3	<b>Solados, alicatados y albañilería.</b>			
3.1	Enfoscado de suelos y paredes de baños con material de agarre de alta intensidad.	38,9	24	918,96
3.2	Suministro y colocación de material rectificado en suelos y paredes de los dos baños existentes, (hasta 40 euros m2 PVP)	38,9	79,9	3.108,11
3.3	Suministro y colocación de rodapiés en toda la vivienda en madera blanca lacada de DM.	68,21	9	613,89
4.3	Creación de dos mochetas en ladrillo con objeto de cubrir los tanques de los inodoros suspendidos.	2	150	300
Capitulo 4	<b>Mamparas y espejos</b>			
4.1	Suministro y colocación de espejos encastrados en baños de medidas 100 x 60 cms, aprox.	2	185	370
4.2	Suministro y colocación de mampara de ducha consistente en cristal transparente de alta intensidad formado por dos fijos 80	1	950	950



ESTADO REFORMADO  
planta 1/100

	ESTADO ACTUAL	ESTADO REFORMADO
SALÓN PRINCIPAL	27,04 m2	54,86 m2
SALA DE ESTAR	20,82	-
DORMITORIO 1	12,89 m2	15,03 m2
DORMITORIO 2	8,88 m2	8,88 m2
DORMITORIO 3	8,98 m2	8,98 m2
DORMITORIO 4 / COMEDOR	13,06 m2	17,31 m2
COCINA	14,32 m2	21,33 m2
OFICIO	3,99	-
BAÑO 1	4,18 m2	4,52 m2
BAÑO 2	2,75 m2	4,48 m2
BAÑO 2 _cabina	2,40 m2	-
BAÑO 2 _vestibulo	0,72 m2	-
BAÑO 3	2,07 m2	2,07 m2
VESTÍBULO ACCESO	9,65 m2	10,90 m2
DISTRIBUIDOR 1	3,82 m2	3,82 m2
DISTRIBUIDOR 2	1,70 m2	-
DISTRIBUIDOR 3	2,08 m2	-
VESTIDOR	8,63m2	8,99 m2
TERRAZA	11,97 m2	-
	147,98	161,17